

中国国际贸易促进委员会 云南省分会

云南省贸促会保密室及部分办公室改造 项目合同标的

一、项目名称

云南省贸促会保密室及部分办公室改造

二、项目时间

2020年4-5月

三、合同金额

人民币5.89万元

四、合同内容

- (一) 完成项目整体设计方案；
- (二) 完成保密室报警器装置、监控系统安装；
- (三) 完成保密室隔断、防护栏加装、防盗门加装、窗帘改造；
- (四) 完成5个办公室隔断及部分开关插座移位、换锁；
- (五) 其他未尽事宜，协商安排。

五、对服务商要求

- (一) 具有承接、实施办公室改造、安防系统安装项目经验；
- (二) 优质的服务水平；

(三) 价格公道、合理;

(四) 其他符合社会公序良俗的要求。

如有兴趣参与, 请准备所附表格及相关资料, 于 2020 年 4 月 23 日前反馈至 ccpitynmc@163.com, 或邮寄至云南省昆明市北京路 175 号外贸大楼八楼办公室, 周腾蛟收。

附件: 1. 云南省贸促会供应商资质表

2. 云南省贸促会保密室及部分办公室改造项目具体标准



附件 1

云南省贸促会供应商资质表

企业名称 (盖章)		企业性质	
企业地址		企业 负责人	
业务联系人		联系电话	
供应商品/服 务名称		执行标准	
资质评估			
注册资本			
商品/服务信 息			
备注			
提供证照要求： 社会统一信用代码证复印件、法人身份证明、公司简介等佐证材料。			

附件 2

云南省贸促会保密室及部分办公室改造 项目具体标准

一、保密室改造

主要依托 815 房间，将其改造为会机要保密室。按照铁门、铁窗、铁柜和报警器、监控器要求，做如下改造：

1. 因 814 房间与 815 房间之间为石膏板隔断，815 房间木门改装为防盗门也难以起到防护效果，在 813 房间与 814 房间之间隔墙延伸出来的过道处加装 1 个甲级资质防盗门（900*2000mm）并封装门头（石膏板+大芯板封门洞 300mm）。

2. 将 815 房间玻璃窗 12*1.71（m），约 20.5 m²，加装不锈钢防盗栏杆。

3. 用不锈钢栏杆隔断 815 房间墙面作为放置保密柜专用房间，
4. 20*2.80（m），合计 11.8 m²，隔断使用铝合金加 10mm 钢化磨砂玻璃。

4. 在 815 房间安装报警器装置 1 套（含报警主机、探测器、声光警号、控制键盘、拨号器、备用电池），报警主机键盘安装在门外侧，下班后密码布防、上班前解除；当发生非法侵入时，报警主机通过拨号器自动向大楼值班室或指定的电话、手机拨号，通知保安员；办公室相关人员，可通过网络在手机上查看报警区

域摄像机采集的图像；经确认无异常情况时，可告知保安员在办公室门口的报警主机键盘上手动解除报警。

5. 在 815 房间安装监控系统 1 套（含摄像头 3 个，分布于保密柜附近 2 个、防盗门外 1 个）、网络录像机 1 台、硬盘 2 块、显示器 1 台、交换机 1 台、路由器 1 台，可储存监控视频三个月以上。

6. 改制 815 房间遮光窗帘（因加装不锈钢栏杆需要调整）。

二、5 个办公室部分改造

711、712、713、803、812 等 5 个办公室部分改造。

1. 803 室单面隔墙（隔墙用轻钢龙骨，9mm 石膏板，下同），

2. 80*2.80 (m)，合计 7.8 m²。开关移位。

2. 812 室单面隔墙，4.60*2.80 (m)，合计 13 m²；开关插座移位。

3. 712 室单面隔墙，3.00*0.60+1.50*2.80 (m)，合计 6 m²。

4. 713 室单面隔墙，4.80*2.80 (m)，合计 13 m²。开关插座移位。

5. 711 室拆除隔墙、换锁 2 把，将小办公室门封闭。

6. 所有建筑、材料垃圾外运，完工后家政保洁。